

Утверждаю:

Главный инженер
АО «Воскресенские минеральные удобрения»


Кисляк И.И.

« ____ » _____ 2021

АО «Воскресенские минеральные удобрения»
Цех «Аммофос №1»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ _____ от _____ . 2021

На проведение конкурентной процедуры по выбору
подрядчика для демонтажа и реализации мельницы трубной 2,6*13м.

1. Наименование объекта:

АО «Воскресенские минеральные удобрения»
Цех «Аммофоса №1»
г. Воскресенск

2. Назначение объекта:

Производство КС1 в цехе Аммофоса №1

3.Сроки выполнения работ: в согласованные сроки с Заказчиком

4. Район и место строительства:

г. Воскресенск, Московская область, промышленная площадка АО «Воскресенские минеральные удобрения»,
цех Аммофоса №1 :

табл. 1

| № п.п. | Наименование оборудования, изделий и материалов подлежащих демонтажу и монтажу | Количество | Комментарий |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Оборудование | | |
| 1.1 | Мельница трубная 2,6*13 м. | 1 шт. | |
| 1.2 | Редуктор А-3200 | 1 шт. | |
| 1.3 | Эл. двигатель – СДВ-16-41-16 | 1 шт. | |
| 1.4 | Тиристорно-выпрямительное устройство (ТВУ) | 1 шт. | |
| 1.5 | Маслостанция редуктора | 1 шт. | |
| 1.6 | Маслостанция опорных подшипников | 1 шт. | |
| 1.7 | Вспомогательный (ремонтный) привод | 1 шт. | |
| 1.8 | Шкаф местного управления | 1 шт. | |
| 2. | Запасные части | | |
| 2.1 | Вал в сборе 4002.96.100.0.0 (с подшипниками) | 1 шт. | Находится на центральном складе |
| 2.2 | Вал в сборе 4002.96.200.0.0 (с подшипниками) | 2 шт. | Находится на центральном складе |
| 2.3 | Вал шестерня торсион 4002.96.070.0.0 | 2 шт. | Находится на центральном складе |
| 2.4 | Эл. двигатель (резервный) – СДВ-16-41-16; 1000 кВт; 600в, 375 об/мин. | 1 шт. | Находится в РМЦ |
| 2.5 | Комплект броневых плит. | 38,62 (+/-50%) тн. | Находится на центральном складе |

5. Основные источники обеспечения:

Обеспечение энергоресурсами:

- от существующих внутрицеховых и заводских сетей - **Заказчик**

Обеспечение:

- расходные материалы для демонтажа – **Подрядчик** (газ-пропан, газ-кислород, шлиф круги, электроды и т.д.)
- стационарный тельфер G-3.2 тн. в здании помольного отделения цеха Аммофоса №1 - **Заказчик**
- а/кран, а/транспорт для вывоза и транспортировки демонтированного оборудования - **Подрядчик**
- утилизация строительного мусора и строительных материалов б/у - **Подрядчик**

6. Особые условия:

- 6.1 Демонтаж планируется провести в стесненных условиях цеха Аммофоса №1
- 6.2 Демонтаж мельницы, маслостанций и электротехнических устройств произвести без демонтажа здания или с его восстановлением.
- 6.3 Демонтаж привода и эл. двигателя осуществить с использованием съёмной кровли.
- 6.4 Предусмотреть демонтаж площадок обслуживания и фундаментов, мельницы и привода с вывозом бетонного боя и восстановлением напольного покрытия.

7. Требование к исполнителю:

- 7.1. Предоставление исполнителем ППР на выполняемые работы.
- 7.2. Строгое соблюдение сроков выполнения работ.
- 7.3. Наличие технической возможности и специальной техники, квалифицированных специалистов, свидетельство СРО о допуске к данным работам.
- 7.4. В ком. предложении указать сроки выполнения работ в календарных днях.
- 7.5. Прикомандированный рем. персонал должен быть оформлен согласно законодательства РФ (при наличии иностранного рем. персонала иметь все разрешительные документы – патент, регистрацию и т.д.)
- 7.6. Подрядчик обеспечивает себя подсобными и складскими помещениями (бытовки).

8. Требование к режиму безопасности и охране труда:

- 8.1. В соответствии с требованиями действующих норм, правил, стандартов и инструкций РФ

9. Требование к составу и оформлению проектно-сметной документации:

- 9.1 Договор заключается по форме Заказчика, сметный расчет, составленный Заказчиком, является неотъемлемой частью Договора.

10. Особые условия:

- 10.1. Представители организации обязательно посещают объект с целью его обследования, уточнения деталей технического задания и сбора дополнительных исходных данных, имеющихся у **Заказчика**. Сбор иных исходных данных, отсутствующих у **Заказчика**, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.
- 10.2. Сопровождение **Исполнителем** всех согласований и экспертиз.
- 10.3. Коммерческие предложения к рассмотрению приниматься не будут без обязательного посещения **Подрядчиками** объекта технического перевооружения, ознакомлением и предварительным согласованием проекта договора.

Начальник цеха Аммофоса-1



А.М. Николаев